

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTES I OBRES

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Servei d'Urbanisme

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA
DE VESTUARIS AL CAMP DE FUTBOL DE GARDENY

AMIDAMENTS I PRESSUPOST



AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capitol 00 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestidor 2 bany		1,500				1,500
2	vestidor 4 bany		1,500				1,500

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 E93A13D0 m2 Recrescudat del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestidor 4		0,500	27,230			13,615
2	vestidor 5		0,500	31,580			15,790

TOTAL AMIDAMENT 29,405

3 E93AC165K8W m2 Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 ref. P08CC110 de la serie Morters autollisants de BASF-CC segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		0,500	27,230			13,615
2	vestuari 3		0,500	31,580			15,790
3	vestuari 2		0,500	20,270			10,135
4	vestuari 1		0,500	22,740			11,370
5	arbitre		0,500	15,330			7,665
6	sala?		0,500	13,910			6,955
7	vestuari 5		0,500	15,640			7,820
8	vestuari 4		0,500	15,740			7,870
9	vestuari 2		0,500	14,870			7,435
10	vestuari 1		0,500	16,020			8,010
11	arbitre 3		0,500	10,300			5,150

TOTAL AMIDAMENT 101,815

4 PAPA01 m2 Paviment multicapa de resines epoxi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		1,000	27,230			27,230
2	vestuari 3		1,000	31,580			31,580
3	vestuari 2		1,000	20,270			20,270
4	vestuari 1		1,000	22,740			22,740
5	arbitre		1,000	15,330			15,330
6	sala?		1,000	13,910			13,910
7	vestuari 5		1,000	15,640			15,640
8	vestuari 4		1,000	15,740			15,740
9	vestuari 2		1,000	14,870			14,870



AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 2

10	vestuari 1	1,000	16,020	16,020
11	arbitre 3	1,000	10,300	10,300

TOTAL AMIDAMENT 203,630

5 PASOC01 ml Mitja canya de paviment multicapa de resines epoxi per socol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 5		1,000	16,910			16,910
2	vestuari 4		1,000	16,950			16,950
3	vestuari 2		1,000	16,640			16,640
4	vestuari 1		1,000	17,040			17,040
5	arbitre 3		1,000	16,640			16,640

TOTAL AMIDAMENT 84,180

6 ED5HU0XX m Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 8,2 cm de fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestidors 1,2, 4 i 5 esquerra		4,000	2,750			11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capitol 01 REVESTIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		1,000	2,450		2,500	6,125
2	vestuari 3		1,000	2,450		2,500	6,125
3	vestuari 2		1,000	2,450		2,500	6,125
4	vestuari 1		1,000	2,450		2,500	6,125
5	arbitre		1,000	1,840		2,500	4,600
6	sala?		1,000	2,850		2,500	7,125
7	vestuari 5		1,000	2,750		2,500	6,875
8			1,000	1,650		2,500	4,125
9	vestuari 4		1,000	2,750		2,500	6,875
10				1,650		2,500	4,125
11	vestuari 2		1,000	2,750		2,500	6,875
12				1,650		2,500	4,125
13	vestuari 1		1,000	2,750		2,500	6,875
14				1,650		2,500	4,125
15	arbitre 3		1,000	1,800		2,500	4,500

TOTAL AMIDAMENT 84,725

2 E614D71EDZH m2

Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm ref. TG02010007P de la serie Supermaons de TERREAL , LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	arbitre dreta ampliació		1,000	1,700		2,500	4,250

TOTAL AMIDAMENT 4,250

3 L82RU23V m2

Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del mateix color que les existents, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		0,300	20,960		1,900	11,947
2	vestuari 3		0,300	24,230		1,900	13,811
3	vestuari 2		0,200	18,530		1,900	7,041
4	vestuari 1		0,200	19,390		1,900	7,368
5	arbitre		0,200	22,760		1,900	8,649
6	sala		0,200	16,300		1,900	6,194
7	vestuari 5		0,200	6,000		2,500	3,000
8	vestuari 4		0,200	6,000		2,500	3,000
9	vestuari 2		0,200	6,000		2,500	3,000
10	vestuari 1		0,200	6,000		2,500	3,000
11	arbitre 3		0,200	4,000		2,500	2,000

TOTAL AMIDAMENT 69,010

4 L82R3045 m2

Reposició d'enrajolat vertical interior de més de 4 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestidor 2		1,000	1,200		0,600	0,720
2	vestidor arbitre ampliació		2,000	1,700		2,500	8,500
3	zona banys		1,000	1,200		1,200	1,440

TOTAL AMIDAMENT 10,660

5 L82RURXX m2

Rejuntat general d'enrajolat de parament interior amb rajola de 26 45 peces/m2, a una alçària <= 3 m, sense netejar la junta antiga i rejuntat de nou amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		1,000	20,960		1,900	39,824
2	vestuari 3		1,000	24,230		1,900	46,037
3	vestuari 2		1,000	18,530		1,900	35,207
4	vestuari 1		1,000	19,390		1,900	36,841
5	arbitre 1		1,000	22,760		1,900	43,244
6	sala		1,000	16,300		1,900	30,970
7	vestuari 5		0,000	16,910		2,500	0,000
8	vestuari 4		0,000	16,950		2,500	0,000
9	vestuari 2		0,000	16,640		2,500	0,000
10	vestuari 1		0,000	17,040		2,500	0,000
11	arbitre 3		0,000	16,640		2,500	0,000



AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 232,123

6 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		1,000	20,960		0,600	12,576
2	vestuari 3		1,000	24,230		0,600	14,538
3	vestuari 2		1,000	18,530		0,600	11,118
4	vestuari 1		1,000	19,390		0,600	11,634
5	arbitre		1,000	22,760		0,600	13,656
6	sala		1,000	16,300		0,600	9,780
7	vestuari 5		1,000	16,910		2,500	42,275
8	vestuari 4		1,000	16,950		2,500	42,375
9	vestuari 2		1,000	16,640		2,500	41,600
10	vestuari 1		1,000	17,040		2,500	42,600
11	arbitre 3		1,000	16,640		2,500	41,600
13	vestuari 5		-1,000	6,000		2,500	-15,000
14	vestuari 4		-1,000	6,000		2,500	-15,000
15	vestuari 2		-1,000	6,000		2,500	-15,000
16	vestuari 1		-1,000	6,000		2,500	-15,000
17	arbitre 3		-1,000	4,000		2,500	-10,000

TOTAL AMIDAMENT 213,752

7 E898D470 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pasta plàstica de picar amb acabat texturat, amb una capa d'imprimació al làtex diluït i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	lateral 1		21,580				21,580
2	frontal 1		80,550				80,550
3	traser 1		95,020				95,020
4	frontal 2		42,000				42,000
5	traser 2		61,170				61,170
6	lateral 2		23,740				23,740

TOTAL AMIDAMENT 324,060

8 L52RU010 m2 Recol·locació teules mogudes 1 cada m2, amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 48LR3211 u Reparació de llinda de pedra artificial, armada fins a 2 m de llargària, amb sanejaments puntuals de les armadures i restitució dels volums eliminats amb morter de reparació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	portes dreta		6,000	1,000			6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretensat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	portes dreta		6,000	1,000			6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 E8446105 m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestuari 4		0,300	27,230			8,169
2	vestuari 3		0,300	31,580			9,474
3	vestuari 2		0,200	20,270			4,054
4	vestuari 1		0,200	22,740			4,548
5	arbitre		0,200	15,330			3,066
6	sala?		0,200	13,910			2,782

TOTAL AMIDAMENT 32,093

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02 INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2	K21JE1XX	u	Arrencada de placa turca, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	inodors		2,000				2,000
2	plaques turques		8,000				8,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5	EJ14I010	u	Inodor de porcelana vitrificada, model Victoria de Roca o similar, de color blanc, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, totalment instal·lat
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6	EJ13I010	u	Lavabo de porcelana vitrificada, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model Debba de Roca o similar, col·locat amb suports murals, amb aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el
---	----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 6

decret 202/98, inclús desguàs, sifon, tap i cadeneta, tubs flexibles d'alimentació amb claus de tall, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 XXX000FO pa partida alçada d'instal·lació interior completa de fontaneria. Reforma d'instal·lació existent d'ACS i AF (buidat, afegit de canonades, impulsió i retorn, nova connexió amb aïllament i acabat alumini) S'inclouen tots els tubs de polipropilè-copolímer i/o acer inoxidable (pressions adients), amb els corresponents aïllaments tèrmics amb escuma elàstica, vàlvules d'esfera i de retenció necessàries i aixetes de pas (de llautó cromat, encastades), així com elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament, totalment acabat. (veure descripció més detallada a la memòria)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EJ22N146 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antiobori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	algun possible trencat		3,000				3,000
2	vestidors esquerra		4,000	3,000			12,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 EF922PBAC154 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè ref. PPRATB20301 de la sèrie PPR de BLANSOL, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 EF922PBEC156 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè ref. PPRATB20303 de la sèrie PPR de BLANSOL, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 CLIMA0001 ut SUBMINISTRAMENT DE CLIMATITZADOR GUT D'AIRE CALENT LA BORDETA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vestidors jugadors		8,000				8,000
2	vestidors arbitres		2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03 TANCA EXTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K2168A91 m2 Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			12,000	5,000		1,200	72,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 72,000

- 2 E2221422 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rasa fonament		1,000	60,000	0,300	0,300	5,400

TOTAL AMIDAMENT 5,400

- 3 16183200 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari i armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	60,000		1,300	78,000
2			1,000	4,000			4,000

TOTAL AMIDAMENT 82,000

- 4 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	diàmetre 12, cada 20cm		60,000	5,000	1,100	0,888	293,040
2			4,000	5,000	1,100	0,888	19,536

TOTAL AMIDAMENT 312,576

- 5 E31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rasa fon		1,000	60,000	0,300	0,300	5,400
2	reblar mur		1,000	60,000	0,200	1,000	12,000
3			1,000	4,000	0,200	1,000	0,800
4	recalç		1,000	60,000	0,250	0,600	9,000

TOTAL AMIDAMENT 27,200

- 6 PNCOB01 m cobremur de peça de formigó, amb llosa prefabricat de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 50x16x3,5 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	60,000			60,000
2			1,000	4,000			4,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

- 7 F6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	60,000			60,000
2			1,000	5,000			5,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

8 F6A195C7 u Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capitol 04 FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	exters		11,000				11,000
2	inters		9,000				9,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 NPPOR01 u Subministrament i muntatge de porta de pas de 210x80cm, de 36 cm de gruix, amb interior d'escuma de poliestiré densitat 30, aplacada amb fenòlic de 3mm de color a definir per la DF. Amb pany i clau de seguretat, manetes i 4 bisagres d'acer inoxidable, premarc revestit amb fenòlic inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	VESTIDORS ESQUERRA		5,000				5,000
2	VESTIDORS DRETA		6,000				6,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 NPCAB01 u Subministrament i muntatge de conjunt de frontal de cabina de 280 x 170 cm +porta +lateral final 90x170. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en "U" d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb "condena" inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 NPCAB02 u Subministrament i muntatge de conjunt decabina amb porta i lateral final 105 x125. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en "U" d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb "condena" inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 NPCAB03 u Subministrament i muntatge de conjunt de cabina entre parets, amb porta, 185cm. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en

EUR

AMIDAMENTS

Data: 14/10/15

Pàg.: 9

“U” d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb “condena” inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 XXX020202 ml Subministre i col·locació de penjadors i bancs de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05 GESTIO RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 E2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rasa fonament		1,000	60,000	0,300	0,300	5,400
2	Percentatge "A origen"	P	15,000				0,810

TOTAL AMIDAMENT 6,210

2 E2R7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rasa fonament		1,000	60,000	0,300	0,300	5,400
2	Percentatge "A origen"	P	15,000				0,810

TOTAL AMIDAMENT 6,210

3 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROC SOLERA BANYS		1,000	3,000		0,300	0,900
2	ENDERROC MURS VERTICALS						
3	vestuari 4		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
4	vestuari 3		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
5	vestuari 2		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
6	vestuari 1		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
7	arbitre		1,000	1,840	0,100	2,500	0,460
8	sala?		1,000	2,850	0,100	2,500	0,713
9	vestuari 5		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
10			1,000	1,650	0,100	2,500	0,413
11	vestuari 4		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
12				1,650	0,100	2,500	0,413
13	vestuari 2		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
14				1,650	0,100	2,500	0,413
15	vestuari 1		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
16				1,650	0,100	2,500	0,413
17	arbitre 3		1,000	1,800	0,100	2,500	0,450
19	APARELLS SANITARIS		32,000	0,150			4,800

AMIDAMENTS

20	FUSTERIES		22,000	0,800	0,100	2,100	3,696
21	TANCA EXTERIOR		12,000	5,000	0,200	1,200	14,400
23	Percentatge "A origen"	P	20,000				6,455
TOTAL AMIDAMENT							38,730

4 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROC SOLERA BANYS		1,000	3,000		0,300	0,900
2	ENDERROC MURS VERTICALS						
3	vestuari 4		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
4	vestuari 3		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
5	vestuari 2		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
6	vestuari 1		1,000	2,450	0,100	2,500	0,613
7	arbitre		1,000	1,840	0,100	2,500	0,460
8	sala?		1,000	2,850	0,100	2,500	0,713
9	vestuari 5		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
10			1,000	1,650	0,100	2,500	0,413
11	vestuari 4		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
12				1,650	0,100	2,500	0,413
13	vestuari 2		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
14				1,650	0,100	2,500	0,413
15	vestuari 1		1,000	2,750	0,100	2,500	0,688
16				1,650	0,100	2,500	0,413
17	arbitre 3		1,000	1,800	0,100	2,500	0,450
19	APARELLS SANITARIS		32,000	0,150			4,800
20	FUSTERIES		22,000	0,800	0,100	2,100	3,696
21	TANCA EXTERIOR		12,000	5,000	0,200	1,200	14,400
23	Percentatge "A origen"	P	20,000				6,455
TOTAL AMIDAMENT							38,730

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTES I OBRES

LA PAERIA



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA
DE VESTUARIS AL CAMP DE FUTBOL DE GARDENY

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.: 1

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/10/15

Pàg.: 2

11	E8446105	m2	kNm, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 11) Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 13)	31,12	32,093	998,73
TOTAL Capítol			01.01			15.271,15
Obra			01	Pressupost 00		
Capítol			02	instal·lacions		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 33)	13,40	2,000	26,80
2	K21JE1XX	u	Arrencada de placa turca, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 35)	21,61	8,000	172,88
3	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)	13,62	10,000	136,20
4	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sífo, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)	14,80	12,000	177,60
5	EJ14I010	u	Inodor de porcelana vitrificada, model Victoria de Roca o similar, de color blanc, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, totalment instal·lat (P - 22)	140,51	10,000	1.405,10
6	EJ13I010	u	Lavabo de porcelana vitrificada, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model Debba de Roca o similar, col·locat amb suports murals, amb aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús desguàs, sífon, tap i cadeneteta, tubs flexibles d'alimentació amb claus de tall, totalment instal·lat (P - 21)	102,27	12,000	1.227,24
7	EJ43U010	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 24)	37,49	10,000	374,90
8	XXX000FO	pa	partida alçada d'instal·lació inerior completa de fontaneria. Reforma d'instal·lació existent d'ACS i AF (buidat, afegit de canonades,impulsió i retorn, nova connexió amb aïllament i acabat alumini) S'inclouen tots els tubs de polipropilè-copolímer i/o acer inox (pressions adients), amb els corresponents aïllaments tèrmics amb escuma elastomèrica, vàlvules d'esfera i de retenció necessàries i aixetes de pas (de llautó cromat, encastades), així com elements auxiliars necessaris per al seu correcte funcionament, totalment acabat. (veure descripció més detallada a la memòria) (P - 47)	500,00	1,000	500,00
9	EJ22N146	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirrotatori, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2" (P - 23)	164,04	15,000	2.460,60
10	EF922PBAC154 m		Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè ref. PPRATB20301 de la serie PPR de BLANSOL , amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 19)	6,52	20,000	130,40
11	EF922PBEC156 m		Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè ref. PPRATB20303 de la serie PPR de BLANSOL , amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat	10,44	15,000	156,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/10/15

Pàg.: 3

12	CLIMA0001	ut	superficialment (P - 20) SUBMINISTRAMENT DE CLIMATITZADOR GUT D'AIRE CALENT LA BORDETA (P - 3)	51,10	10,000	511,00
----	-----------	----	--	-------	--------	--------

TOTAL	Capítol	01.02	7.279,32
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 00
Capítol	03	tanca exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2168A91	m2	Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 28)	15,95	72,000	1.148,40
2	E2221422	M3	Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	7,09	5,400	38,29
3	16183200	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb filler calcari i armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 1)	35,56	82,000	2.915,92
4	E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 10)	0,85	312,576	265,69
5	E31522H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 9)	72,36	27,200	1.968,19
6	PNCOB01	m	cobremur de peça de formigó, amb llosa prefabricat de formigó de color gris, per a cobriment de murs, en peces de 50x16x3,5 cm. (P - 46)	16,58	64,000	1.061,12
7	F6A19405	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 25)	29,86	65,000	1.940,90
8	F6A195C7	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 26)	676,30	1,000	676,30

TOTAL	Capítol	01.03	10.014,81
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 00
Capítol	04	fusteries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K21A3011	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)	3,79	20,000	75,80
2 K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 31)	21,36	20,000	427,20
3 NPPOR01	u	Subministrament i muntatge de porta de pas de 210x80cm, de 36 cm de gruix, amb interior d'escuma de poliestirè densitat 30, aplacada amb fenòlic de 3mm de color a definir per la DF. Amb pany i clau de seguretat, manetes i 4 bisagres d'acer inoxidable, premarc revestit	668,19	11,000	7.350,09



PRESSUPOST

Data: 14/10/15

Pàg.: 4

4	NPCAB01	u	amb fenòlic inclos (P - 43) Subministrament i muntatge de conjunt de frontal de cabina de 280 x 170 cm +porta +lateral final 90x170. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en "U" d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb "condena" inclòs. (P - 40)	889,22	4,000	3.556,88
5	NPCAB02	u	Subministrament i muntatge de conjunt decabina amb porta i lateral final 105 x125. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en "U" d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb "condena" inclòs. (P - 41)	568,28	4,000	2.273,12
6	NPCAB03	u	Subministrament i muntatge de conjunt de cabina entre parets, amb porta, 185cm. Amb cabina fenòlica formada per plaques de resines fenòliques de 12mm de gruix, color llis a definir per la DF, amb frontals, laterals, intermitjos, alçada de cabina 185cm més peus regulables de 15cm. Ferratges i peus i estructura de perfils en "U" d'acer inoxidable inclosos, així com la porta amb ferratges i tancament amb "condena" inclòs. (P - 42)	483,10	1,000	483,10
7	XXX020202	ml	Subministre i col·locació de penjadors i bancs de fusta (P - 48)	200,00	0,000	0,00

TOTAL	Capitol	01.04	14.166,19
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 00
Capitol	05	gestio residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E2R35069	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 5)	5,45	6,210	33,84
2	E2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)	4,70	6,210	29,19
3	E2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 6)	6,50	38,730	251,75
4	E2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)	12,75	38,730	493,81
TOTAL	Capitol	01.05				808,59

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTES I OBRES

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA
DE VESTUARIS AL CAMP DE FUTBOL DE GARDENY

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA

reforma vestidors camp futbol cardenv

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	56.307,17
6 % SOBRE 56.307,17	3.378,43
13 % SOBRE 56.307,17	7.319,93
Subtotal	67.005,53
21 % IVA SOBRE 67.005,53	14.071,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 81.076,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(VUITANTA-UN MIL SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
